

HERA S.p.A.
Struttura operativa territoriale di Rimini
Via del Terrapieno 25 47924 Rimini
tel. 0541.908.111 fax 0541.908.200
www.gruppohera.it



Arca Engineering s.r.l.
Arch. Paride Pulcinelli
Via C. Cantù, 104
47891 Dogana (RSM)

Comune di Coriano
P.zza Mazzini, 1
47853 Coriano (RN)

Rimini, 21 DIC. 2010
Prot. gen. n. 255997 / 10

Progettazione /AP

OGGETTO: DIA per escuzione opere di urbanizzazione al Piano Urbanistico di Attuazione (PUA) P.Z. 7 – S.3 “Attrezzature sociali e sportive e ampliamento produttivo” a Cerasolo Ausa nel Comune di Coriano.
NULLA OSTA DEFINITIVO SU RETI IDRICHE E DI FOGNATURA

In riscontro alla Vs. richiesta di pari oggetto, acquisita al ns. prot. gen. in data 25/08/2010 al n. 172867/10, con la presente siamo a comunicarle quanto segue:

A) ☐ ACQUEDOTTO

si rilascia **Nulla Osta Definitivo e parere favorevole**, così come indicato negli elaborati presentati, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e delle sottoelencate prescrizioni:

- I nuovi allacciamenti previsti necessitano del potenziamento della rete idrica esistente che verrà eseguito direttamente da Questa Società. L'importo verrà comunicato in fase di preventivo degli allacci.

B) ☐ FOGNATURA

Fognatura nera:

Si rilascia **Nulla Osta Definitivo e parere favorevole**, così come indicato negli elaborati presentati, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Fognatura bianca:

Si esprime **parere favorevole**, così come indicato negli elaborati presentati, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e delle sottoelencate prescrizioni:

- Rimangono valide le prescrizioni espresse con nota del 05/07/2010 n° 140731/10.
- Inoltre è necessario regolarizzare la posizione con le Ferrovie dello Stato in merito alla realizzazione delle nuove opere ai fini della futura gestione delle reti di fognatura eseguite in carico alla Nostra Società.
- Le acque di origine meteorica derivanti dalle coperture devono essere smaltite superficialmente.

- Le acque di origine meteorica derivanti dal ruscellamento superficiale possono essere convogliate con apposita sede di raccolta alla fognatura bianca previa autorizzazione del Ns. Ufficio gestione Tecnica Clienti.

NORME GENERALI

Si restituiscono in allegato due copie degli elaborati presentati, con timbro di nulla osta relativo alle sole reti pubbliche inerenti al comparto, l'impiantistica interna (fognatura), dovrà essere autorizzata dal SERVIZIO TECNICO CLIENTI. Per l'ottenimento del Nulla-Osta Finale da rilasciarsi da parte di questa società per la futura presa in carico della parte pubblica delle reti realizzate, il richiedente dovrà consegnare la specifica domanda completa di tutti gli allegati richiesti, secondo le procedure e la modulistica presenti sul sito: www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/

Il presente parere non esime il richiedente nel richiedere i vari nulla-osta, autorizzazioni, permessi, ecc., rilasciati da altri Enti e/o da ditte proprietarie delle aree confinanti, se interferenti sulle opere previste in progetto e sui luoghi di recapito delle reti idriche e fognarie.

La scrivente si riserva comunque la facoltà, anche dopo il rilascio del presente parere, di richiedere adeguamenti e modifiche delle opere con l'esclusivo fine di risolvere criticità che possano sorgere successivamente.

Deve essere comunicata ai ns. uffici tecnici competenti la data di effettivo inizio delle opere inviandolo via fax al n° 0541/908200, prendendo gli opportuni contatti per le necessarie verifiche in corso di esecuzione. Devono essere realizzate tutte le opere di fognatura pertinenti al comparto da urbanizzare, con le modalità esecutive ed i materiali da impiegarsi secondo gli standard di qualità di pubblica fognatura, nel rispetto delle norme di riferimento, allegati alla presente e/o concordati con i ns. Servizi Tecnici competenti.

A tale proposito, per la verifica in cantiere della corretta esecuzione delle opere, al fine della futura gestione da parte di Hera, a cura e spese del richiedente, dovranno essere predisposte le seguenti prove, controlli e collaudi:

ACQUEDOTTO

- Prova in pressione della rete principale (prima degli allacciamenti);
- Controllo a campione dei ripristini stradali (eventuale);
- Controllo a campione ancoraggi e saracinesche;
- Collaudo o certificato di regolare esecuzione del D.L. del Piano.

FOGNATURA

- Prova in pressione della rete principale UNI EN 1610 (prima degli allacciamenti);
- Controllo dei ripristini stradali (eventuale);
- Ispezione televisiva a campione per controllo pendenza e assemblaggio;
- Collaudo o certificato di regolare esecuzione del D.L. del Piano.

N.B. Si fa rilevare che sino al rilascio, da parte della nostra Società, del Nulla Osta finale per la presa in carico delle opere di urbanizzazione eseguite, non sarà possibile fornire i servizi richiesti (Acquedotto e Fognatura).

Distinti saluti.

Il Responsabile Reti

Ing. Pierpaolo Martinini